

**Directia educatie, tineret si sport
sectorul Buiucani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Schimbarea timplariei la Institutia Prescolara nr 158.

Valoarea de deviz 82 940,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,80	37,66	3 005,27
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,393	37,66	1 144,60
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,77	37,66	1 083,48
4.	7422010060100	Timplar	h-om	24,3105	37,66	915,53
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,1275	37,66	1 850,14
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6705	37,66	364,19
		Total manopera				8 363,21

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,585	3,00	7,75
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	46,05	978,00	45 036,90
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	21,6435	50,00	1 082,17
4.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	18,35	17,00	311,95
5.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	9,60	21,00	201,60
6.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,5983	20,00	151,97
7.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	24,888	82,00	2 040,82
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,585	1,69	4,36
9.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,945	570,00	538,65
10.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,27	2,30	101,82
11.	2743123549026	Glafuri din tabla zincata pentru ferestre	m	24,40	60,00	1 464,00
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	381,352	0,16	61,02
13.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,84	0,00	0,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1184	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				51 003,01

Utilaje de constructii:


1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,21	8,00	1,68
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,409	11,00	15,50
		Total utilaje de constructii				17,18

Total	lei	59 383,40
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 881,72
Transportarea materialelor	4,00 %	2 040,12

Total	100,00 +	63 305,25
Cheltuieli de regie	6,00 %	3 798,31
Total	100,00 +	67 103,56
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 013,11
Total	100,00 +	69 116,67
TVA		13 823,33

Total deviz:

82 940,00



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Directia educatie, tineret si sport sectorul
BuiucaniInvestitor Directia educatie, tineret si sport
sectorul Buiucani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruluu, masti, etc.)	m2			15,82
						15,82
	7422010060100	Timplari	h-om	0.2100	37,66	7,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	37,66	7,91
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, cu sticla dubla de 24mm, cu o sticla de protectie joasa a emisivitatii LOW-E, plase antimoschit (4 buc.), metal 1,2mm, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1.034,07
						27,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.6600	37,66	24,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	37,66	2,64
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	978,00	978,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0,16	0,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.4700	50,00	23,50
	2430226101600	Chit siliceic	kg	0.1650	20,00	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	2,30	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	11,00	0,22
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			97,96
						13,56
	7422010060100	Timplari	h-om	0.2800	37,66	10,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	37,66	3,01
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	82,00	83,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0,16	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	11,00	0,11
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m			75,81
						15,06
	7422010060100	Timplari	h-om	0.3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	37,66	3,01
	2743123549026	Glafuri din tabla zincata pentru ferestre	m	1.0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0,16	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	11,00	0,11
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,71
						24,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4400	37,66	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	37,66	8,29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-1 (pt informatie)	m3	0.0050	570,00	2,85
	2922140006702	Macara de leaestra	h-ut	0.0010	8,00	0,01
6	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			32,48
						22,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6000	37,66	22,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0.5000	17,00	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	1,69	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0,00	0,00
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m			21,12

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				18,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,66	6,78
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0040	570,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			31,77
						16,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	37,66	16,95
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	21,00	13,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,69	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Directia educatie, tineret si sport sectorul Buiucani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea timplariei la Institutia Prescolara nr.158.

Valoarea de deviz 82 940,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	46,05	15,82 15,82	728,38 728,38
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, cu sticla dubla de 24mm, cu o sticla de protectie joasa a emisivitatii LOW-E, plase antimoschit (4 buc.), metal 1,2mm, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2.5 mp inclusiv	m2	46,05	1 034,07 27,49	47 619,01 1 266,00
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	24,40	97,96 13,56	2 390,23 330,81
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	24,40	75,81 15,06	1 849,86 367,56
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	105,00	27,71 24,86	2 909,93 2 609,84
6	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate	m2	36,70	32,48 22,60	1 192,03 829,27

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	105,00	21,12 18,83	2 217,39 1 977,15
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	15,00	31,77 16,95	476,57 254,21

	Total	lei	59 383,40
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 881,72
	Transportarea materialelor	4,00 %	2 040,12
	Total	100,00 +	63 305,25
	Cheltuieli de regie	6,00 %	3 798,31
	Total	100,00 +	67 103,56
	Beneficiu de deviz	3,00 %	2 013,11
	Total	100,00 +	69 116,67
	TVA	20,00 %	13 823,33
	Total deviz:		82 940,00
	Inclisiv salariu		8 363,21

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

